ZAKRES ROBOT

- skucie odpadających tynków
- gruntowanie gruntem głębokopenetrującym
- ocieplenie styropianem gr 15 cm grafitowyym o wsp 0,031 E(m2*K) - obwodowo
- listwa startowa nad cokołem
- ociplenie cokołu styrodurem lub styropianem wodoodpornym gr 5 cm na głebokość 0,5 m poniżej terenu
- kołkowanie styropiany, wtopienie siatki
- wykonanie tynku silikonowego na ścianach i ościeżach
- wykonanie tynku zywicznego na cokole
- wymiana parapetów na parapety
  z blachy powlekanej z zakoczeniami
- kolorystykę uzgodnić z Inwestorem
- wykonanie izolacji pionowej ścian do gł. 0.5 m



Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 14044